

## 設計図書等に対する質問書についての回答書

工事(業務)名：播磨町東部コミュニティセンター新築工事				
質疑 番号	資料名	ページ	質 問 内 容	回 答 内 容
1	積算内訳書	P23・P24	壁(エントランスフリースペース階段) 兵庫県産集成材(不燃)18×120 0.91m <sup>2</sup> と、壁(風除室エントランスフリースペース) 兵庫県産集成材(不燃)45×100 2.97m <sup>2</sup> のそれぞれの取付ピッチ寸法を教えてください。	壁(エントランスフリースペース階段) 兵庫県産集成材(不燃)18×120は、突付けで設置してください。(ピッチ0) 壁(風除室エントランスフリースペース) 兵庫県産集成材(不燃)45×100 は、取付ピッチ90mmとしてください。
2	積算内訳書	P24	舞台天板 タモ集成材25 4.2m <sup>2</sup> がどの場所かわかりませんので教えてください。	設置箇所はA-075図にある天板25tです。
3	図面	S-005-1,006	杭長が、柱状図では6mになっていますが、杭伏図では5mになっております。どちらを正と見ればよろしいでしょうか。	杭伏図を正としてください。
4	図面	S-001 S-006	S-001でPHC杭A種となっておりますが、S-006ではC種となっております。どちらが正でしょうか。PRC杭はⅡ種及びⅡA種でしょうか。	PHC杭についてはS-006を正としてください。PRC杭についてはお見込みのとおりです。
5	図面	A-003 S-001	A-003で普通コンクリートFc27となっておりますが、S-001では普通コンクリートFc24となっております。どちらが正でしょうか。	S-001を正としてください。
6	積算内訳書	P.12	H形鋼SN400Bとの表記がありますが図面に表記がありません。SS400でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	図面	A-081	サツキ寄せ植えとヤブラン(グランドカバー)の施工株数についてご指示ください。また、植栽の枯補償は引渡し後1年でしょうか。	サツキ寄せ植えは5株/m <sup>2</sup> 、ヤブラン(グランドカバー)は25株/m <sup>2</sup> としてください。枯補償は引渡し後1年としてください。

8	図面	M-03 M-06	空調機集中リモコンの仕様に関する記載がありません。 ご指示願います。	空調設備の集中リモコンは参考品番DCS302C1(ダイキン)同等品以上、全熱交換器の集中リモコンは参考品番DCS301B1(ダイキン)同等品以上を各1台としてください。
9	図面	M-02	EHP-1-3ルームエアコンを集中リモコンに含む場合、専用のオプション部材が必要かと思いますが記載がありません。 オプション部材が必要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	図面	M-02 M-06 M-08 M-11 M-12	空調マルチ系統及び全熱交換器の個別リモコンの数量が機器表と平面図で違います。 どちらを正とすればよいでしょうか。	平面図を正としてください。
11	図面	M-13 M-14	グリーストラップは調理室のみですが調理教室は必要ないのでしょうか。もし必要な場合は配管が現状トイレと同系統になっていますので分ける必要があります。 ご指示願います。	グリーストラップは調理室のみ設置してください。